



乌鲁木齐丝路友好贸易有限公司
URUMQI SILK ROAD FRIEND TRADE CO., LTD

地址: 新疆乌鲁木齐市友好南路103号天隆大厦1栋6A1

ADD: Office 1-6A1, Building TianLong, No.103, South YouHao Road, Urumqi, Xinjiang, China

FAX: +86-991-4553297

<http://chinatehnika.su>

Email: 118114@mail.ru

БЕТОННЫЙ ЗАВОД HZS 150-180

(ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО БЕТОНА)

№

Продукт: HZS 150-180 заводы по производству товарного бетона

Покупатель:

Дата:

1. Технические характеристики

Производительность	150m ³ /h
Бетоносмеситель	JS3000D
Объем смесителя	3m ³
Размер заполнителей	<=60mm
Бункер для заполнителей	4X30m ³
Высота выгрузки	3.8 meters
Общая мощность	

2. Прейскурант (цена составляется в евро)

Наименование	Описание	Единица	К-во	Цена (Евро/EXW)
Секция для заполнителей	Aggregate hopper (Бункеры для хранения заполнителя)	30m ³	4units	
	Weighing hopper (Весовой дозатор заполнителя)	6000kg	4units	
	Collecting belt (конвейер вывоза заполнителя)	NN200-B10x800	1set	
	Cleaner (установка подчистки конвейера)	B800	1set	
	Load cell (датчик)	SBC-2000	12sets	



ООО Сылу - Дружба

	Cylinder (цилиндр)	80x300	12sets	
	Vibrator (вибратор)	B-0.5	4units	
	Vibrator (вибратор)	B-0.25	2units	
	Driving system (система привода)	15kW	1set	
Ленточный конвейер для подачи заполнителей в смеситель	Motor (двигатель)	45kW	1unit	
	Reducer (Редуктор)	TIT9-15	1unit	
	Belt support (Ленточная поддержка)	Double aisles	1set	
	Belt (конвейер)	NN200-B10x1000	1unit	
	Weight tension device (установка напряжения)		1set	
	Collecting hopper (бункеры сбора заполнителя)		1unit	
	Cleaner (установка подчистки)	B1000	1set	
	Emergency pull-cord safety switch (аварийный выключатель)		1set	
	Бетоносмеситель	Mixer (смеситель)	JS3000D	1unit
Motor (двигатель)		55kW	2units	
Reducer (редуктор)		Trasmital	2units	
Hydraulic unit (гидросистема)		3kW	1set	
Lubricating system (система смазки)			1set	
Металлоконструкция	Framework (копус)		1set	
	Waiting hopper (переходный бункер)		1unit	
	Staircase, platform, handrails Лесница, платформа, поручени		1set	
	Cylinder (цилиндр)	Ø100/S200	2units	
	Vibrator (вибратор)	0.25kW	1unit	
Дозатор воды	Weighing tank (бак взвешивания воды)	700kg ± 1%	1unit	
	Pump (погруженный насос)		1set	
	Pipelines (проводки)	3"	1set	
	Load cell (датчик)	1000kg	1unit	
	Butterfly valve Бабочко-образный клапан	DN200	1unit	
	Butterfly valve Бабочко-образный клапан	Φ 80	1unit	

	Butterfly valve Бабочко-образный клапан	Φ 50	1unit	
Дозатор цемента	Weighing hopper (бункер взвешивания цемента)	1800kg max	1unit	
	Load cell (датчик)	1000kg	3sets	
	Butterfly valve Бабочко-образный клапан	VIFS300-CP100	1unit	
	Vibrator (вибратор)	0.25kW	1unit	
Дозатор пыли	Weighing hopper (бункер взвешивания цемента)	600kg ± 1%	1unit	
	Load cell (датчик)	SBC-500	3sets	
	Butterfly valve Бабочко-образный клапан	VIFS250-CP100	1unit	
	Vibrator (вибратор)	0.25kW	1unit	
Дозатор добавок	Weighing tank (stainless) бак взвешивания(нержавейка)	40kg ± 1%	2units	
	pump (насос)		2units	
	Pipelines (проводки)		2sets	
	Load cell (датчик)	TSC200	2units	
	Pneumatic butterfly valve (Пневматический бабочко-образный клапан)	Ø50 m/switch	2units	
	Pneumatic valve (Пневматический клапан)	Φ 25	2units	
	Cylinder (цилиндр)	32-100	2units	
Устройство сжатого воздуха	Air compressor (компрессор)	S10C10-AC-NF, 7.5kw	1sets	
	Pipelines (проводки)	1"	1set	
	Storage tank (бак хранения)	1m ³	1unit	
	Storage tank (бак хранения)	0.125m ³	1unit	
	Air filter (фильтр воздуха)	G1"	1unit	
	Air filter, regulator, lubricator (фильтр воздуха, регулятор, смазка)	G1"	1unit	
	Система управления	Control room (Кабина оператора)		1unit
Control software (программа управления)			2set	
Management computers (компьютеры)		ADLink industrial computer (ADLink индустриальные компьютеры)	2set	

17" Liquid crystal display Screen (17" жидко-кристаллический экран)		2set
Control panel (панель управления)		1unit
Electrical cabin (электрическая кабина)		1unit
Electronic cabin (электронная кабина)		1unit
PLC		1set
PLC		1set
Printer (принтер)		1set
Monitored control system (контрольная система)		1set
Общая сумма на условиях EXW (завод NFLG, Китай)		EBPO 185,000.00

Стоимость конфигурации для зимнего использования:			
1. Aggregate dosage Бункеры для заполнителей	Cover for Agg. Hopper Крыши над бункерами		1set
	Opening system of Agg. Hopper Система открытия		1set
	Framework Каркас для покрытия		1set
2. Feeding belt Конвейер	Framework Каркас для покрытия		1set
	Framework Каркас для покрытия		1set
3. Tower Башня	Framework Каркас для покрытия		1set
	Framework Каркас для покрытия		1set
	Radiator and steam pipes Трубы и радиаторы для отопления		1set
			48,000.00 EBPO

Общая сумма с полной конфигурацией для зимнего исполнения на условиях EXW (завод NFLG, Китай)	233,300.00 EBPO
--	------------------------

3. Дополнительные оборудования по желанию заказчика			
Наименование	Описание	Количество	Цена (Евро/EXW)
Шнеки	Ø273	1 unit	€ 3,260.00
Шнеки	Ø323	1 unit	€ 3,850.00
Фильтр для силоса		1 unit	€ 2,430.00

<i>Аксессуары для силоса</i>	Датчик уровня для силоса, устройство для аэрации, тарельчатый клапан, соленоид-клапан	1 set	€ 1,500.00
Силос цемента	100t, bolted	1 unit	€ 13,600.00

При изучении просим учесть, что комплектация дана максимальная, от некоторых узлов (силос цемента, Надбункерные крышки, покрытие, и т.д.), Заказчик может отказаться с пересчетом общей цены!

1. Порядок оплаты: аванс в размере 30% общей суммы, остальное 70% безотзывным аккредитивом с оплатой траттами на предъявителя или прямым переводом.
2. Срок действия предложения: 60 дней (2008-03-31)
3. срок изготовления: 90-120 дней

- Монтаж, пуско-наладка и обучение:
1. Отправление инженеров (шеф-монтажа), который инструктирует монтаж, пусконаладку и обучение, на 30 дней.
В цену входит стоимость шеф-монтажа.
 2. Покупатель должен нести расходы за питание и проживание для инженеров (шеф-монтажа).
 3. Покупатель должен нести расходы на транспорт в вашем стране
 4. Вне 30 дней покупатель должен выплатить 50 евро в день.